ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ
ΑΔΑ (ΩΔΕΛΤ: "ΚΘΒ1Β1-...")
Η μέλη έκδοσης ορίζεται: 28/12/2023
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ
https://services.tee.gr/adeiopublic/faces/search/DocFile

S3 S4 B

4.50 13.70 9.70

περίγραμμα λιθοδομής αίθουσας

περίγραμμα λιθοδομής φουαγιέ

προβολή κεντρικής εισόδου

Γ S1 S2

A S1 S2

Y1 | E
2,57 | 30,94

-2,77
-2,82

-2,80

-2,60

-1,26

-1,30

-1,32

Ω1 1,00 x 2,10

Ω2 2,70 x 0,80

3,94 9,44 3,20 2,11 1,58 0,61 2,07 1,76 2,00 0,20 1,53 2,60 1,05 10,50

0,50 0,33 0,64 1,50 1,60 1,20 0,70

ανακατασκευή βεράντας

ανακατασκευή σκάλας

επισκευή μανδρότοιχου και μεταλλικού κιγκλιδώματος

παρτέρι με φυτικό φράκτη περιμετρικά για κάλυψη

περίγραμμα χώρου προς διαμόρφωση

S3 S4 Δ


ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

I07	Z
2,65	32,40

- I07 Z — αύξων αριθμός χώρου; σύμβολο παραπομπής σε πίνακα εργασιών τελειωμάτων
- 2,65 — καθαρό εμβαδόν χώρου
- 32,40 — καθαρό ύψος κάτω στάθμης ψευδοροφής απο τελικό δάπεδο

- ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΙΘΟΔΟΜΗ
- ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΙΘΟΔΟΜΗ ΜΕ ΕΚΤΕΡΟΘΕΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ 3 εκ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 5 ΕΚ.
- ΤΟΙΧΙΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
- ΔΡΟΜΙΚΗ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ
- ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΞΗΛΩΝΟΝΤΑΙ
- ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)
- Νφ01 ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΡΜΑΡΙΩΝ (ΒΛ. ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΜΑΡΙΩΝ)
- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ — τύπος κουφώματος: πρέα / άνοιγμα: πόδα
- ΣΤΑΘΜΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ
- ΣΤΑΘΜΗ ΜΠΕΤΟΝ — ΤΑ ΥΨΗ ΜΕΤΡΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΠΕΤΟΝ
- ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΟΜΑΤΟΣ- ΣΤΗΘΑΙΟΥ ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΗ ΜΠΕΤΟΝ- ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΡΥΣΕΩΝ
- ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ

- ΑΝ01 — ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ ΥΓΡΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 : 20
- ΚΛ01 — ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΠ. ΚΛΙΜΑΣΙΩΝ 1 : 20
- ΑΛ01 — ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΠ. ΤΟΜΗΣ 1 : 20
- S1 — ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΣΗΣ ΤΟΜΗΣ
- A — ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΨΗΣ — τύπος κουφώματος: άνοιγμα / πρέα
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟΥ



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΧΩΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ / ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ		ΕΙΔΟΣ	ΦΟΥΑΓΙΕ Α	ΑΙΘΟΥΣΑ Β	ΣΚΑΛΑ Γ	WC Δ	ΥΠΟΓΕΙΟ Ε
ΔΑΠΕΔΑ	ΤΕΛ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ	ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 40Χ40ΕΚ. ΜΠΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΗΣ					●
		ΜΑΡΜΑΡΙΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 40x80x2εκ. λειακ Διανόσου γυαλισμένο	●			●	
		ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΡΦΩΤΟ ΔΡΥΙΝΟ ΔΑΠΕΔΟ		●	●		
	ΣΟΒΑΤΕΠΙ	ΚΕΡΑΜΙΚΟ 8 ΕΚ.					●
		ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ 8 ΕΚ.	●				
		ΞΥΛΙΝΟ ΔΡΥΙΝΟ 8 ΕΚ.			●		
		ΧΩΡΙΣ ΣΟΒΑΤΕΠΙ (υπάρχει επένδυση τοίχου)		●		●	
ΤΟΙΧΟΙ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΤΡΙΠΤΟ & ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΟ		●		●	
		ΤΟΠΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ ΙΝΟΣΑΝΙΔΑΣ		●			
		ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 30Χ60ΕΚ ΜΟΝΟΤΥΡΑ. ΜΕΧΡΙ ΥΨΟΥΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ				●	
ΟΡΟΦΕΣ	ΜΕ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ	ΜΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΤΥΠΟΥ KNAUF 94456 - Cleaneo FF ακουστική κονίαμ διάτρηση PLUS 12/20/35R.1 200X1.875X12,5mm				●	
		ΠΛΑΚΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΟΝ 120x60 εκ. με κρυφό σκελετό	●	●			
		ΚΟΙΝΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΕΠΙΠΕΔΗ 12,5 χιλ			●		
		ΑΝΘΥΓΡΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΕΠΙΠΕΔΗ 12,5 χιλ				●	

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Έγκριση	
Ιδιοκτήτης	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Θέμα	ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Θέση	ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ & ΔΑΝΟΥΚΑΡΑ, Ο.Τ.:180
Μελετητές	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ: — Αναθεωρήσεις ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ο.Τ.Α. "ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε." — ΜΑΡΤΙΟΣ 2023 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Φάση	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ — Ημερομηνία: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021
Θέμα	ΚΤΙΡΙΟ Α — Κλίμακα: 1:50 **ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ** — Αρ. Σχεδίου: **ΑΚ01**
Υπογραφή	ΣΤΥΛΙΑΝΗ Σ. ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. Α.Μ. ΤΕΕ 84477 ΤΗΛ. 2105031333 ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ 11, 15339 ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ ΑΦΜ 107114981 ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΣΚΠΙΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Τ.Ε.Ε. 17251 Γρηγορίου Ξενοπούλου 111, Γαργηττός, Τ.Κ. 153 44 ΑΦΜ 800148880 ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Τηλ.: 210 6034148	Σφραγίδα