

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

Α/Τ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								
A.T.1	ΟΙΚ N.22.17.02	Καθαίρεση δαπεδοστρώσεων επί εδάφους παντός είδους εξωτερικών επιφανειών, εξ οιωνδήποτε υλικών κατασκευής (σκυρόδεμα, ασφαλτόστρωση, πλακοστρώσεις κλπ.) μετά της υπόβασης τους, και γενικές εκσκαφές διαμόρφωσης των επιφανειών	ΟΔΟ 2123Α	m ³	25,00	140,00	3.500,00	
A.T.2	ΟΔΟ Δ-2.2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm	ΟΔΟ 1132	m ²	1,45	200,00	290,00	
Σύνολο ομάδας: Α							3.790,00 €	
ΟΜΑΔΑ Β: Β-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ - ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ - ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ								
A.T.3	ΟΔΟ Β-29.2.1	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	ΟΔΟ 2531	m ³	86,50	6,00	519,00	
Σύνολο ομάδας: Β							519,00 €	
ΟΜΑΔΑ Γ: Γ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
A.T.4	ΗΛΜ 60.10.01.01	Χαλύβδινοι ιστοί οδοφωτισμού ύψους 6,00 m	ΗΛΜ 101	τεμ.	1.000,00	8,00	8.000,00	
A.T.5	ΗΛΜ 60.10.85.01	Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων διαστάσεων 40x40 cm	ΟΔΟ 2548	τεμ.	60,00	6,00	360,00	
A.T.6	ΗΛΜ N.62.10.30.02	Φωτιστικό σώμα με λαμπτήρα led 100W	ΗΛΜ 59	τεμ.	150,00	16,00	2.400,00	
A.T.7	ΗΛΜ 60.10.48.03	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι πολύκλωνοι διατομής 25 mm ²	ΗΛΜ 45	m	5,70	200,00	1.140,00	
A.T.8	ΑΤΗΕ 8733.2.8	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός Φ50 mm	ΗΛΜ 41	m	7,05	230,00	1.621,50	
A.T.9	ΑΤΗΕ 8773.3.2	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 5 Χ 2,5 mm ²	ΗΛΜ 47	m	5,85	250,00	1.462,50	
A.T.10	ΗΛΜ 45γ	Πλάκα γείωσης από χαλκό διαστάσεων 500x500x5mm	ΗΛΜ 45γ	τεμ.	210,00	4,00	840,00	
A.T.11	ΥΔΡ N.11.15.06	Τυποποιημένο κανάλι υδροσυλλογής ομβρίων	ΥΔΡ 6620.1	τεμ.	80,00	40,00	3.200,00	
Σύνολο ομάδας: Γ							19.024,00 €	
ΟΜΑΔΑ Δ: Δ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								
A.T.12	ΟΙΚ 73.16.02	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm	ΟΙΚ 7316	m ²	13,50	340,00	4.590,00	
A.T.13	ΟΙΚ N.73.96.02	Επιστρώσεις δαπέδων εξωτερικών γηπέδων αθλοπαιδιών με ελαστικοσυνθετικό τάπητα πάχους 1,8 – 2 mm, πάνω σε υπάρχοντα ασφαλτοτάπητα	ΟΙΚ 7316	m ²	25,00	2.280,00	57.000,00	
A.T.14	ΟΙΚ N. 78.97.01	Επιστρώσεις επιφανειών δαπέδων οιοσδήποτε σχήματος, με έγχρωμους συμπαγείς προκατασκευασμένους τσιμεντοκυβόλιθους, διαστάσεων 100X100X60 mm	ΠΡΣ 1360	m ²	24,30	4.845,00	117.733,50	
A.T.15	ΟΔΟ Β-51	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΟΔΟ 2921	m	9,60	100,00	960,00	

A/T	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ
A.T.16	ΟΔΟ Γ-2.1	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ 3211.B	m ³	12,55	26,00	326,30	
A.T.17	ΟΔΟ Δ.3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ 4110	m ²	1,20	260,00	312,00	
A.T.18	ΟΔΟ Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ 4120	m ²	0,45	2.020,00	909,00	
A.T.19	ΟΔΟ Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ 4521.B	m ²	7,80	2.280,00	17.784,00	
Σύνολο ομάδας: Δ								199.614,80 €
ΟΜΑΔΑ :Ε - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ								
A.T.20	ΟΙΚ N.62.21.01	Μεταλλική δίφυλλη θύρα περίφραξης, με ανοιγόμενα φύλλα	ΟΙΚ 6104	m ²	254,00	6,00	1.524,00	
A.T.21	ΟΙΚ N.64.56	Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση μεταλλικού στυλοβάτη γηπέδου καλαθοσφαίρισης	ΟΙΚ 6239	τεμ.	955,00	6,00	5.730,00	
Σύνολο ομάδας: Ε								7.254,00 €
ΟΜΑΔΑ : ΣΤ- ΛΟΙΠΑ –ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								
A.T.22	ΠΡΣ Γ1	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	ΠΡΣ 1140	στρ.	105,00	4,50	472,50	
A.T.23	ΠΡΣ N.Δ6.3	Φύτευση ποωδών – πολυετών φυτών	ΠΡΣ 5220	τεμ.	4,20	200,00	840,00	
Σύνολο ομάδας: ΣΤ								1.312,50 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								231.514,30

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΟΦΕΛΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 18%	41.672,57
ΣΥΝΟΛΟ	273.186,87
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	40.978,03
ΣΥΝΟΛΟ	314.164,91
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	351,22
ΣΥΝΟΛΟ	314.516,13
ΦΠΑ 24%	75.483,87
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	390.000,00

Λαύριο 12 - 02 - 2018

Η Συντάξασα

Ελέγχθηκε
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Μελετών και Έργων

Θεωρήθηκε
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Τ.Υ. Δήμου Λαυρεωτικής

Δήμητρα Κωστούλα
Αρχιτέκτων Μηχανικός
MSc. Αποκαταστάσεων ΕΜΠ

Σταύρος Εμ. Ζερβουδάκης
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός
Msc. Περιβ. Σχεδ. Έργων
Υποδομής

Αναστασία Μαγγενάκη
MArch. Αρχιτέκτων
Μηχανικός

