

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. Α΄ ΟΜΑΔΑ (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ)									
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	1	m3	11.081,29	8,25	91.420,64	
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΝΑΟΔΟ Α03.3	ΝΟΔΟ 1133.Α	2	m3	2.777,47	15,10	41.939,80	
Σύνολο : 1. Α΄ ΟΜΑΔΑ (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ)								133.360,44	133.360,44
2. Β΄ ΟΜΑΔΑ (ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)									
1	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121Β	3	m3	8.459,00	19,24	162.751,16	
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	ΝΟΔΟ 3211Β	4	m2	55.409,25	1,97	109.156,22	
3	Στρώση στράγγισης οδοστρώματος	ΝΑΟΔΟ Γ03	ΝΟΔΟ 3121Β	5	m3	6.649,11	18,74	124.604,32	
4	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	6	m2	55.409,25	1,10	60.950,18	
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	ΝΑΟΔΟ Δ08.Α	ΝΟΔΟ 4521Β	7	m2	55.409,25	9,14	506.440,55	
Σύνολο : 2. Β΄ ΟΜΑΔΑ (ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)								963.902,43	963.902,43
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ									1.097.262,87
								18,00%	197.507,32
Άθροισμα Απρόβλεπτα									1.294.770,19
								15,00%	194.215,53
Άθροισμα Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ (ΑΕΚΚ)									1.488.985,72
									9.270,00
Άθροισμα Απολογιστική δαπάνη (Υπουργείου Πολιτισμού)									1.498.255,72
									3.620,00
Άθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης									1.501.875,72
									30.382,30
Άθροισμα ΦΠΑ									1.532.258,02
								24,00%	367.741,92
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									1.899.999,94
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001									1.900.000,00

Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής